

Białystok 17.08.2020 r.

POŚWIADCZENIE

UNIBEP S.A. z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3-go Maja 19, Oddział Infrastruktury UNIBEP Spółka Akcyjna w Białymstoku, ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok (dawniej: Oddział Drogowy UNIBEP Spółka Akcyjna w Łomży) niniejszym pismem poświadcza, że firma: P.P.U.H. Budamex M.Mironowicz, A.Turowski spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Techniczna 3, 15-620 Białystok w ramach zawartej umowy zrealizowała inwestycję pn.: **„Rozbudowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu: „Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) – wyprowadzenie ruchu w kierunku S8” w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej, sanitarnej, drenażu, sieci wodociągowej.**

W ramach w/w inwestycji firma Budamex wykonała następujące prace:

1. wykonanie kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych / PP-B / PVC

- żelbetowa DN 900 mm dł. 278,25 m
- żelbetowa DN 700 mm dł. 9,96 m
- żelbetowa DN 600 mm dł. 189,91 m
- PP-B DN 500 mm dł. 42,60 m
- PP-B DN 450 mm dł. 110,00 m
- PP-B DN 400 mm dł. 439,97 m
- PP-B DN 300 mm dł. 2150,22 m
- PP-B DN 250 mm dł. 9,50 m
- PVC DN 200 mm dł. 1050,23 m

2. wykonanie kanalizacji deszczowej bezwykopowo metodą mikrotunelingu rurami przeciskowymi żelbetowymi:
 - DN 300/560 mm dł. 179,48 m
 - DN 400/660 mm dł. 164,00 m
3. demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej:
 - fi 100 - 600 mm dł. 859,00 m
4. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych i wpustów deszczowych - 31 kpl.
5. wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC:
 - DN 400 mm dł. 75,50 m
 - DN 315 mm dł. 53,07 m
 - DN 250mm dł. 849,28 m
 - DN 200 mm dł. 104,5 m
 - DN 160 mm dł. 30,50 m
6. demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:
 - DN 160 – 400 mm dł. 631 m
7. demontaż istniejących studni rewizyjnych z kręgów betonowych i komory kanalizacyjnej - 15 kpl.
8. wykonanie drenażu rurą PVC 126/113 mm dł. 2584,66 m
9. wykonanie sieci wodociągowej z rur żeliwnych sferoidalnych:
 - DN 400 mm dł. 115,27 m
 - DN 300 mm dł. 964,97 m
 - DN 100 mm dł. 10,42 m
10. wykonanie sieci wodociągowej z rur PE RC:
 - fi 160 mm dł. 448,37 m
 - fi 110 mm dł. 5,70 m
 - fi 90 mm dł. 9,37 m
 - fi 63 mm dł. 9,91 m
11. wykonanie sieci wodociągowej DN 300mm mm metodą bezwykopową w rurach ochronnych stalowych DZ 508mm dł. 7 m
12. montaż komory odpowietrzającej DN 1200 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
13. montaż komory napowietrzająco - odpowietrzającej DN 1500 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.

14. montaż komory napowietrzająco-odpowietrzającej DN 2000 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
15. montaż komory demontażowej DN 2500 mm wraz z wyposażeniem – 1 kpl.
16. demontaż sieci wodociągowej dn 150 mm dł. 619 m

Prace realizowano w okresie od 07.08.2018r do 22 listopada 2019r.

Ogólna wartość robót wyniosła **netto 10.819.546,19 zł.** (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć zł. 19/100), **brutto 11.068.491,80 zł.** (słownie: jedenaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł. 80/100)

Roboty zostały wykonane terminowo i z należytą starannością.

DYREKTOR
Infrastruktury Drogowej
UNIBEP S.A.
Sławomir Maczysławski

